KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ	Data wykonania
	2020-04-01 (korekta z dn. 1.06.2021r)

Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej	
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:	Wymiana oraz izolacja cieplna instalacji ciepłej wody użytkowej wraz z równoważeniem hydraulicznym instalacji ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych w Łodzi poprzez zamontowanie termostatycznych zaworów równoważących cwu.
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):	Modernizacja systemów przygotowania ciepłej wody użytkowej z obiegami cyrkulacyjnymi w zakresie modernizacji poziomów cwu i montażu termostatycznych zaworów cyrkulacyjnych w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej „Czerwony Rynek".
Dane podmiotu, u którego będzie realizowane/ ~~zostało zrealizowane~~* przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej, lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa):	Podmiot upoważniony: Veolia Energia Łódź S.A. Ul. J.Andrzejewskiej 5 92-550 Łódź

Planowana data rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:**	Data zakończenia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:***	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:
2020-04-14	-	10

Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej				
Średnioroczna ilość energii finalnej planowanej do zaoszczędzenia:**	742 954,419	kWh/rok	63,879	toe/rok
Średnioroczna ilość energii pierwotnej planowanej do zaoszczędzenia:**	371 477,209	kWh/rok	31,940	toe/rok
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii finalnej:***		kWh/rok		toe/rok
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej:***		kWh/rok		toe/rok

Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej	
Imię i nazwisko:	Marika Kornacka
Nr telefonu:	667 620 628
Podpis:	Kornacka

* Niepotrzebne skreślić.
**W przypadku planowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.
***W przypadku zrealizowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.